

Utwardzenie dna wężowu
w ciągu drogi gminnej nr 124140L,
w m. Kazimierz Dolny
dz. nr ewid. 586 i 82

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie dna wężowu w ciągu drogi gminnej nr 124140L od km 0+000 do km 0+820 w m. Kazimierz Dolny, dz. Nr ewid. 586 i 82						
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	D.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: pagórkowatym lub płaskim	km		
d.1	0111-01	01	m = 820,00 0.820	km	0.820	
					RAZEM	0.820
2	45233220-7		NAWIERZCHNIA			
2	KNNR 6	D.04.01.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV przy użyciu: równiarki i walca statycznego na szerokości projektowanej nawierzchni	m ²		
d.2	0103-0310	01	od km 0+000 do km 0+820 m2 = 820,00 x 2,75 = 2255,00 2255.00	m ²	2255.000	
					RAZEM	2255.000
3	KNNR 1	D.10.03.	Wykonanie nawierzchni z płyt azurowych YOMB gr. 12,50 cm o wym. 0,75 x 1,00 m, zbrojona podwójnie, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10,00 cm, z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym 4-31,5 mm (11,6 % powierzchni płyty)	m ²		
d.2	0514-01	01a	m2 = jw. = 2255,00 2255.00	m ²	2255.000	
					RAZEM	2255.000